



เอกสารการประมาณราคา

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงานก่อสร้าง

ปริมาณงาน ลงดินกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร
และป้ายโครงการ ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด
แบบก่อสร้างเลขที่

งบประมาณดำเนินการ

จำนวน ๔๐๔,๔๐๐ บาท
ตัวอักษร (สี่แสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบบสรุปรประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน ทาง

รหัสสายทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๗ บ้านหัวขัวใหม่ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านยาง

ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ดิน

ชนิดไหล่ทาง -

ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ๒.๐๐๐ กม. ผิวทางดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร

ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คาน้ำมัน ดีเซล ณ ปี พ.ศ. ๖๐ เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ ๒๙.๕๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๒๙๖,๘๓๕.๓๑	๑.๓๖๒๔	๔๐๔,๔๐๘.๕๓	Factor F (พื้นที่ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ			๔๐๔,๔๐๘.๕๓	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			๔๐๔,๔๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

ระยะทางดำเนินการ ๒.๐๐๐ กม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคา



(นางอัจฉรา แสงผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ



(นางอัจฉรา แสงผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ



(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

อนุมัติ



(นายธนสมุทธิ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย เลขานุกิจ)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอัจฉรา แสงผล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางมัชชา ตลอดโรสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านหัวขัวใหม่ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 ปริมาณงาน ลงดินกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาดำเนิน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานกรุยทางวางป่า	ตร.ม.	๖,๐๐๐.๐๐	๑.๗๒	๑๐,๒๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๑๔,๐๕๙.๙๗
๒	งานตัดโค่นต้นไม้ ขุดต่อ	ตร.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๕.๔๖	๑๐,๙๒๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๗.๔๔	๑๔,๘๗๗.๔๑
๓	งานปรับเกลี่ยคันทาง	ตร.ม.	๘,๐๐๐.๐๐	๑.๗๒	๑๓,๖๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	-	๑๘,๗๔๖.๖๒
๔	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๕	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๖	งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	๔,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๖๘.๑๒	๓๒๖,๙๗๖.๐๐
๗	ท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๔๐ ม.	ท่อน	๗.๐๐	๗๑๔.๑๑	๔,๙๙๘.๗๗	๑.๓๖๒๔	๙๗๒.๙๐	๖,๘๑๐.๓๒
๘	ท่อระบายน้ำ คลส. Ø ๐.๖๐ ม.	ท่อน	๑๔.๐๐	๑,๒๐๒.๖๑	๑๖,๘๓๖.๕๔	๑.๓๖๒๔	๑,๖๓๘.๔๔	๒๒,๔๗๔.๑๐
					๒๙๖,๘๓๕.๓๑		รวม	๔๐๔,๔๐๘.๔๓
							ปรับยอด	๔๐๔,๔๐๐.๐๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

ตัวอักษร (-สี่แสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

= ๒๙๖,๘๓๕.๓๑
 = ๑.๓๖๒๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๑๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กำหนดราคากลาง
 ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๔๐๔,๔๐๐ บาท (สี่แสนสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายโชคชัย เสาขุนกิจ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัจฉรา แสงผล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมัทยา ตลอดโรง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

(/)
 ()

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายธนเสกสรรค์ วงศ์เกียรติขจร)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

อนุมัติเมื่อ วันที่.....