



เอกสารการประมาณราคา

โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ 2561

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อโครงการ

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยผักหนาม สายทางคอสะพานถึงเขตตำบลช่องแมว หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 770.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

และป้ายโครงการ ตามแบบและรายการที่เทศบาลตำบลบ้านยาง กำหนด

แบบก่อสร้างเลขที่

งบประมาณดำเนินการ

จำนวน	144,000	บาท
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

กองช่าง

เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา





แบบสรุปประมาณราคา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง
 รหัสสายทาง
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านยาง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง ๐.๐๐ เมตร
 ระยะทางดำเนินการ ๐.๗๗๐ กม. ผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน ๑ แผ่น เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
 คำนวณที่ ดิเชล ณ บิม ปตท. อ. เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ ๒๙.๕๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่างาน	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๐๕,๗๓๐.๖๓	๑.๓๖๒๔	๑๔๔,๐๔๗.๔๑	Factor F (พื้นที่ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคา			๑๔๔,๐๔๗.๔๑	
	คิดเป็นราคา			๑๔๔,๐๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)			(หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)	

ระยะทางดำเนินการ ๐.๗๗๐ กม.

ประมาณราคา 
 (นางอัจฉรา แสงผล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ตรวจ 
 (นางอัจฉรา แสงผล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ 
 (นายศักดิ์ชัย สิงห์บูรณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง
 อนุมัติ 
 (นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง
 (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายโชคชัย เลขานุกิจ)
 รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางอัจฉรา แสงผล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นางมัชยา ตลอดโตสง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

แบบสรุปราคากลาง

โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านห้วยผักหนาม สายทางคอสพะวานถึงเขตตำบลช่องแมว หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๕๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ ๐.๐๐ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๓,๘๕๐.๐๐	๑.๗๒	๖,๖๒๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๙,๐๒๑.๘๑
๒	งานขุดหรือคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	๑๙๒.๕๐	๕๘๐.๔๕	๙๒,๔๘๖.๖๓	๑.๓๖๒๔	๖๕๕.๕๗	๑๒๖,๐๐๓.๗๘
๗	งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางหินคลุก	ตร.ม.	๓,๘๕๐.๐๐	๑.๗๒	๖,๖๒๒.๐๐	๑.๓๖๒๔	๒.๓๔	๙,๐๒๑.๘๑
๘	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๙	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๐	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๑	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๒	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๓	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-

๑๐๕,๗๓๐.๖๓ **รวม** ๑๔๔,๐๔๗.๔๐

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน-) **ปรับยอด** ๑๔๔,๐๐๐.๐๐

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๑๐๕,๗๓๐.๖๓

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง ที่ ๒๖๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ กำหนดราคากลาง ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายโชคชัย เลขาณกิจ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอัจฉรา แสงผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางมีขยา ตลอดไธสง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว (/)

๑๗

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

อนุมัติเมื่อ วันที่.....

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....