

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทงาน งานทาง
 รหัสสายทาง
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านยาง
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง ๐.๐๐ เมตร
 ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง ๐.๑๑๒ กม. ผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร
 ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน ๑ แฉก เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ บิ๊ม ปตท. อ. เมือง จ.นครราชสีมา ลิตรละ ๓๐.๕๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๑๘๘,๓๔๙.๑๖	๑.๓๖๒๔	๒๕๖,๖๐๖.๙๐	Factor F (พื้นที่ปกติ)
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่างานก่อสร้างประมาณ			๒๕๖,๖๐๖.๙๐	
	คิดเป็นราคาค่างานก่อสร้าง			๒๕๖,๖๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)			

ระยะทางดำเนินการ ๐.๑๑๒ กม.
 เฉลี่ยราคาประมาณ ๔๕๘.๒๑ บาท / ตารางเมตร

ประมาณราคา 

(นางอัจฉรา แสงผล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ 

(นางอัจฉรา แสงผล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ 

(นายศักดิ์ชัย สิงห์บุราณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

อนุมัติ 

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย เลขานุกิจ)
 รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านยาง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางอัจฉรา แสงผล)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

พันจ่าเอก.....กรรมการฯ

(สุรวัดณ์ ขงชัยภูมิ)
 หัวหน้าสำนักปลัด

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยผักหนาม สายทางจากสามแยกไปช่องแมวเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านยาง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.ม. ไหลทางข้างละ ๐.๒๕ ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๖๑๖.๐๐	๑.๗๓	๑,๐๖๕.๖๘	๑.๓๖๒๔	๒.๓๖	๑,๔๕๑.๘๘
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๓	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
๔	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๕	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๖	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๗	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
๘	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๑๔.๐๐	๒๕๗.๐๗	๓,๕๙๘.๙๘	๑.๓๖๒๔	๓๕๐.๒๓	๔,๙๐๓.๒๕
๙	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๕๖๐.๐๐	๒๙๗.๗๒	๑๖๖,๗๒๓.๒๐	๑.๓๖๒๔	๔๐๕.๖๑	๒๒๗,๑๔๓.๖๙
๑๐	Expansion Joint	ม.	๑๐.๐๐	๑๔๖.๗๘	๑,๔๖๗.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๙๙.๙๗	๑,๙๙๙.๗๓
๑๑	Contraction Joint	ม.	๑๐๐.๐๐	๘๑.๔๔	๘,๑๔๔.๐๐	๑.๓๖๒๔	๑๑๐.๙๕	๑๑,๐๙๕.๓๙
๑๒	Longitudinal Joint	ม.	๑๑๒.๐๐	๖๒.๓๒	๖,๙๗๙.๘๔	๑.๓๖๒๔	๘๙.๙๐	๙,๕๐๙.๓๓
๑๓	งานไหลทาง	ลบ.ม.	๙.๘๐	๓๗.๗๒	๓๖๙.๖๖	๑.๓๖๒๔	๕๑.๓๙	๕๐๓.๖๒
๑๔	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๓๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๕	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๖	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๖๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๗	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-
๑๘	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø ๑.๐๐ X ๑.๐๐ ม. ชั้น ๓	ม.	-	-	-	-	-	-

๑๘๘,๓๔๙.๑๖ รวม ๒๕๖,๖๐๖.๘๙

ตัวอักษร (-สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด ๒๕๖,๖๐๐.๐๐

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = ๑๘๘,๓๔๙.๑๖
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = ๑.๓๖๒๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๓๗๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กำหนดราคากลาง

ค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๒๕๖,๖๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

.....

(นายโชคชัย เลขาณุกิจ)

(นางอัจฉรา แสงผล)

พันจ่าเอก.....

(สุรวิวัฒน์ ขงชัยภูมิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็น/การพิจารณา

ได้ทำการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาแล้ว

(/)

อนุมัติให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

.....

()

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายธนเสฏฐ์ วงศ์เกียรติขจร)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านยาง

อนุมัติเมื่อ วันที่ 24 ต.ค. 2561